


| | |
|---|------------|
|  SISA&AUT S.A DE C.V. <small>RFC: 2014101824 Carretera la Colorada Km. 3 Cof. Parque Industrial CP-83299 Hermosillo, Sonora Tel. 01 (542) 242-3126</small> | Revisión 0 |
|---|------------|

COTIZACIÓN: COTCOT160322-004

Fecha: 16 de Marzo del 2022

ATENCION: Lorenia Balderrama

EMPRESA: FORD

DIRECCION: CARRETERA A LA COLORADA KM 4.5

CIUDAD: HERMOSILLO, SONORA

CONCEPTO: REMODELACION DE INTERIOR DE EDIFICIO DE RECEPCION, PLANTA FORD HERMOSILLO.

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | P.U | IMPORTE |
|---|--------|--------|-------------|---------------|
| OBRA EXTERIOR | | | | |
| ELABORACION DE APLANADO ACABADO FINO EN MUROS EXTERIORES Y TECHOS PLOMEADO, INCLUYE: TRABAJOS PREVIOS DE COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | M2 | 308.35 | \$ 413.60 | \$ 127,533.56 |
| APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS (COLOR PURE WHITE MARCA OSEL ORO) PARA ACABADO EXTERIOR EN AREA DE MUROS Y TECHOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | M2 | 308.35 | \$ 216.00 | \$ 66,603.60 |
| RETIRO DE VENTANAS DE CRISTALES Y MARCOS DE ALUMINIO, INCLUYE: RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | LOTE | 1.00 | \$ 6,400.00 | \$ 6,400.00 |
| INSTALACION DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM ARMADO CON PERFILES DE 2" ACABADO ALUMINIO COLOR NATURAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, CORTES, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | M2 | 41.32 | \$ 4,466.93 | \$ 184,573.69 |
| INSTALACION DE LUMINARIA TIPO SPOT MARCA TECNOLITE MODELO BALME I CODIGO YD-620/AL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | PIEZA | 24.00 | \$ 734.00 | \$ 17,616.00 |
| OBRA | | | | |
| DEMOLICION DE MURO EN AREA DE PANTALLAS, EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | M2 | 14.57 | \$ 266.27 | \$ 3,879.51 |
| ACARREO POR MEDIOS MECANICOS Y MANIALES A EL SITIO DESIGNADO POR PROVEEDOR PRODUCTO DE LA DEMOLICION, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | LOTE | 1.00 | \$ 4,800.00 | \$ 4,800.00 |
| DEMOLICION DE MURO EN VARIAS ZONAS (ESCRITORIOS, SALA, SALA DE JUNTAS Y LOUNGE), EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | M2 | 39.67 | \$ 266.27 | \$ 10,562.80 |
| ACARREO POR MEDIOS MECANICOS Y MANIALES A EL SITIO DESIGNADO POR PROVEEDOR PRODUCTO DE LA DEMOLICION, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | LOTE | 1.00 | \$ 4,800.00 | \$ 4,800.00 |

| | | | | |
|---|-------|--------|--------------|---------------|
| FABRICACION DE MURO LAMBRIN DE TABLAROCA CON PERFILERIA DE 2 1/2" @ 60 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | M2 | 11.92 | \$ 1,236.67 | \$ 14,741.07 |
| FABRICACION DE CAJILLO HECHO DE TABLAROCA 2 CARAS MEDIDAS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | M2 | 12.11 | \$ 1,181.33 | \$ 14,305.95 |
| RETIRO DE PLAFON REGISTRABLE DE 0.60 X 0.60 MTS., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MAQUINARIA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PAEA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | LOTE | 1.00 | \$ 15,480.00 | \$ 15,480.00 |
| FABRICACION DE PLAFON RIGIDO PARA TECHO, A BASE DE TABLAROCA RESISTENTE AL FUEGO Y HUMEDAD, INCLUYE: INSTALACION DE SOPORTERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | M2 | 148.24 | \$ 1,170.67 | \$ 173,539.63 |
| INSTALACION DE CRISTALES TEMPLADOS DE 10 MM CON VINILES SEGÚN DISEÑO DE CLIENTE, INCLUYE HERRAJES DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | M2 | 26.80 | \$ 6,665.47 | \$ 178,634.51 |
| INSTALACION DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM DE MEDIDAS ESTANDAR DE 1.10 X 2.20 MTRS, EL PRECIO INCLUYE; MATERIAL MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, INSUMOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | PIEZA | 7.00 | \$ 10,427.07 | \$ 72,989.47 |
| INSTALACION DE PISO DE CONCRETO APARENTE NATURAL PULIDO, INCLUYE: RETIRAR VITROPISO EXISTENTE, ESCAREO, RESANE Y LIMPIEZA DE PISO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | M2 | 251.38 | \$ 1,629.33 | \$ 409,581.81 |
| ACABADOS | | | | |
| RECUBRIMIENTO DE MURO DIVISORIO MEDIANTE ENCHAPADO LAMINADO TIPO MADERA COLOR ENCINO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | M2 | 11.92 | \$ 1,317.67 | \$ 15,706.59 |
| RECUBRIMIENTO DE PLAFON FLOTANTE MEDIANTE ENCHAPADO LAMINADO TIPO MADERA COLOR ENCINO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | M2 | 12.11 | \$ 1,317.67 | \$ 15,956.94 |
| APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS (COLOR PURE WHITE MARCA OSEL ORO) PARA ACABADO INTERIOR EN AREA DE MUROS Y TECHOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | M2 | 182.90 | \$ 216.00 | \$ 39,506.40 |
| APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS (COLOR 8485D NAPOLEON MARCA OSEL) PARA ACABADO INTERIOR EN AREA DE MUROS Y TECHOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | M2 | 34.10 | \$ 216.00 | \$ 7,365.60 |
| INSTALACIONES | | | | |
| INSTALACION DE LUMINARIA TIPO COLGANTE DE 6 LUCES, MODELO BOLA DE CRISTAL DE EUROPA DEL NORTE E27, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | PZA | 1.00 | \$ 10,640.00 | \$ 10,640.00 |

| | | | | |
|---|-------|-------|---------------|---------------|
| INSTALACION DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 127V DE LA MARCA LEVITON MODELO 16252-W CON TAPA MODELO 80301-W NEMA 5-15R MONTADO EN MUROS A 0.45 SNPT | PZA | 14.00 | \$ 1,896.00 | \$ 26,544.00 |
| MOBILIARIO | | | | |
| INSTALACION DE MUEBLE DE RECEPCION CON DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO CON RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE SOLIDA, MARCA Y MODELO SEGÚN ESTÁNDAR DE FORD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION Y EJECUCION. | PIEZA | 1.00 | \$ 96,000.00 | \$ 96,000.00 |
| INSTALACION DE LETRERO SEGÚN DISEÑO "PLANTA FORD HERMOSILLO", CON LUCES LED DE FONDO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION Y EJECUCION. | PIEZA | 1.00 | \$ 10,400.00 | \$ 10,400.00 |
| INSTALACION DE ESTACIONES DE TRABAJO, JUEGO DE ESCRITORIO Y SILLA EJECUTIVA MARCA HERMAN MILLER O SIMILAR SEGÚN ESTANDAR DE FORD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | PIEZA | 8.00 | \$ 106,066.67 | \$ 848,533.33 |
| INSTALACION DE SALA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS, INCLUYE MESA Y SILLAS EJECUTIVAS MARCA HERMAN MILLER O SIMILAR SEGÚN ESTANDAR DE FORD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | PIEZA | 1.00 | \$ 431,573.33 | \$ 431,573.33 |
| INSTALACION DE SILLA INDIVIDUAL TIPO LOUNGE SEGÚN DISEÑO Y ESTANDAR DE FORD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | PIEZA | 6.00 | \$ 48,733.33 | \$ 292,400.00 |
| INSTALACION DE SILLON INDIVIDUAL TIPO LOUNGE PARA SALA DE ESPERA SEGÚN DISEÑO Y ESTANDAR DE FORD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | PIEZA | 3.00 | \$ 58,800.00 | \$ 176,400.00 |
| INSTALACION DE SILLON PARA 3 PERSONLAS TIPO LOUNGE PARA SALA DE ESPERA SEGÚN DISEÑO Y ESTANDAR DE FORD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | PIEZA | 2.00 | \$ 108,000.00 | \$ 216,000.00 |
| INSTALACION DE SILLA INDIVIDUAL TIPO EJECUTIVA PARA RECEPCION DE RESPALDO MEDIO TAPIZ DE TELA, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON ESTRUCTURA DE UNA SOLA PIEZA, SEGÚN DISEÑO Y ESTANDAR DE FORD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | PIEZA | 2.00 | \$ 38,533.33 | \$ 77,066.67 |
| INSTALACION DE MESA REDONDA DE CENTRO DISEÑO Y COLOR SEGUN ESTANDAR DE FORD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | PIEZA | 2.00 | \$ 8,266.67 | \$ 16,533.33 |
| MOVIMIENTOS | | | | |
| REUBICACION DE LOCKERS EN ANTIGUA ZONA DE RECEPCION A NUEVA ZONA DE LOCKERS DESIGNADA, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1.00 | \$ 9,733.33 | \$ 9,733.33 |

| | | | | |
|---|------|-------|---------------|-----------------|
| REUBICACION DE MOBILIARIOS QUE SE MANTENDRAN A NUEVAS ZONAS ASIGNADAS SEGÚN NUEVO DISEÑO POR PARTE DE FORD, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1.00 | \$ 14,000.00 | \$ 14,000.00 |
| REUBICACION DE LUMINARIAS DE PLAFON RETICULADO EN NUEVO PLAFON DE TABLAROCA, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 30.00 | \$ 680.00 | \$ 20,400.00 |
| REUBICACION DE MINI SPLIT, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 | \$ 2,733.33 | \$ 2,733.33 |
| SEGURIDAD | | | | |
| INSTALACION DETORNIQUE CUERPO COMPLETO DE ACERO INOXIDABLE CON CONTROL MANUEL O DE CIRCUITO ELECTRONICO, FUNCIONAMIENTO AUTONOMO DE VALIDACION; INCLUYE: MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, PROGRAMACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | PZA | 1.00 | \$ 286,666.67 | \$ 286,666.67 |
| INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM CON MARCO DE ALUMINIO CON RIEL DE ACERO, FUNCIONAMIENTO AUTONOMO, INCLUYE: MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, PROGRAMACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION. | PZA | 1.00 | \$ 75,700.00 | \$ 75,700.00 |
| REMODELACION RECEPCI | | | | \$ 3,995,901.11 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| OTAL REMODELACION RECEPCION FOR | \$ 3,995,901.11 |
|---------------------------------|-----------------|

NOTAS ACLARATORIAS:

- 1.-Precio esta expresado en M.N y no incluye IVA.
- 2.- Vigencia de esta cotización es de 10 días.
- 3.- Se están considerando precio de mobiliario Herman Miller según el requerimiento.
- 4.- No se esta considerando red contra incendios.

ELABORÓ
ARQ. LUIS ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ

AUTORIZÓ
MIGUEL ROMERO

RECIBIDO POR
LORENIA BALDERRAMA